

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск»
в пос. Ува

Приложение № 2

«Утверждаю»

И. о. директора филиала АО «Газпром
газораспределение Ижевск» в пос. Ува

А.В. Аксенов

«___» _____ 2018г.

ВЕДОМОСТЬ НАИМЕНОВАНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Капитальный ремонт кровли здания «Административно- бытовое помещение, здание кирпичное, кровля железная, фундамент блочный, объемом 1728, площадью 587,1 кв. м., двухэтажное», инв. № 00000154, пос. Ува, ул. Парковая, 1

1. Устройство ограждения кровли

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Ограждение кровель перилами	м. п.	44,2
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	13,0
3	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,0

Материал Заказчика

№ п/п	Материал	Ед. изм.	Количество
1	Конструкции стальные перил	т	0,10887
2	Сталь круглая, марка Ст3пс diam. 14 мм.	т	0,106964
3	Сталь круглая, марка Ст3пс diam. 12 мм.	т	0,39338
4	Круг отрезной 230x2,5x22 мм.	шт	3,0
5	Болты с гайками и шайбами строительные М10х120	шт	114,0

Материал Подрядчика

№ п/п	Материал	Ед. изм.	Количество
1	Грунтовка ГФ-021	т	0,00156
2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,00247
3	Уайт-спирит	т	0,000182
4	Резина прессованная	кг	0,22984
5	Электроды diam. 6 мм.	т	0,000221

2. Устройство подшива карниза кровли

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Устройство подшива карниза	м2	67,9

Материал Заказчика

№ п/п	Материал	Ед. изм.	Количество
1	Планка угла наружного сложного 80x80x3000 мм.	шт	30,0
2	Планка завершающая сложная 40x20x3000 мм.	шт	34,0
3	Планка угла внутреннего простая 50x50x3000 мм.	шт	30,0
4	Планка стыковочная сложная 75x32x3000 мм.	шт	2,0
5	Профнастил НС-10 крашенный	м.п.	60,2
6	Дюбель распорный 6x40	шт	225,0
7	Саморез универсальный 3,5x40 желтый	кг	0,5
8	Саморез по металлу с прессшайбой 4,2x19 острый	кг	3,5
9	Круг отрезной 230x2,5x22 мм.	шт	10,0

Составил: инженер по ремонту

Тел.: 8 34130-5-44-80 (добав.7029)

В.С. Кононов

