

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №0776-01-АПС.СМ
(локальная смета)

на Автоматическая пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ярская база

Основание: 0776-01-АПС

Сметная стоимость: 114.553 тыс.руб

Средства на оплату труда: 35.503 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автоматическая пожарная сигнализация								
1	ТЕРМ10-08001-01 (= 78)	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1.00	86.63	0.26	87	78		7.20	7.20
		шт.		77.75						
2	С999-13 (= 82)	Прибор приемно-контрольный Гранд-Магистр-6А МАТ=2150/1.18/4.45*1.01*1.01 2=418.50	1.00	418.50		419				
		шт.								
3	С999-8 (= 82)	Аккумулятор АКБ-12-12,2ач МАТ=264/1.18/4.45*1.01*1.012 =51.39	1.00	51.39		51				
		шт.								
4	ТЕРМ8-01121-01 (= 85)	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	1.00	39.18		39	21		2.06	2.06
		шт.		21.28						
5	ТЕРМ10-08002-02 (= 78)	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	49.00	19.44	0.26	953	850	13	1.68	82.32
		шт.		17.35						
6	С999-11 (= 82)	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/2 МАТ=55/1.18/4.45*1.01*1.012= 10.71	3.00	10.71		32				
		шт.								
7	С999-12 (= 82)	Извещатель пожарный дымовой ДИП212-70 МАТ=222/1.18/4.45*1.01*1.012 =43.21	34.00	43.21		1469				
		шт.								
8	С999-14 (= 82)	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ МАТ=200/1.18/4.45*1.01*1.012 =38.93	4.00	38.93		156				
		шт.								
9	С999-27 (= 82)	Извещатель пламени Пульсар 1-011Н МАТ=2804/1.18/4.45*1.01*1.01 2=545.81	4.00	545.81		2183				
		шт.								
10	ТЕРМ8-03593-10 (= 85)	Световые настенные указатели	0.02	1345.04	49.65	27	17	1	78.56	1.57
		100 шт.		835.68	2.78				0.20	
11	С999-25 (= 82)	Световой указатель "Выход" Молния-12 МАТ=155/1.18/4.45*1.01*1.012 =30.17	2.00	30.17		60				
		шт.								
12	С999-26 (= 82)	Сирена сигнальная Гром-12М	34.00	29.59		1006				
		шт.								

лист - 2		дата: 23.05.18		- автоматическая пожарная сигнализация							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МАТ=152/1.18/4.45*1.01*1.012 =29.59									
13	ТЕРМ10-04066-05	Звонок (= 57)	1 шт.	4.00	10.45		42	39	1.00	4.00	
14	C999-27	Монтажное устройство для ДЛП-70 МАТ=38.4/1.18/3.21/1.01*1.02 =10.24	шт	4.00	10.24		41				
15	ТЕРМ10-08002-06	Конструкция для установки извещателя (= 78)	1 шт.	34.00	7.07	1.05	240	123	36	0.35	11.90
16	C999-28	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 МАТ=115/1.18/4.45*1.01*1.012 =22.39	шт	4.00	22.39		90				
17	ТЕРМ10-06079-01	Монтаж УКШ-1 (= 56)	1 усилит	4.00	89.18		357	351	9.00	36.00	
18	ТЕРМ10-08019-01	Коробка ответвительная на стене (= 78)	1 шт.	8.00	5.57		45	42	0.50	4.00	
19	503-0453	Коробка универсальная марки УК-П (= 78)	шт.	8.00	5.10		41				
20	C999-29	Кабель КТСнг-FRLS-1х2х0,5 (= 78)	шт	150.00	3.06		459				
21	C999-30	МАТ=11.25/1.18/3.21*1.01*1.0* 2=3.06 Кабель КПКВнг(А)-RLS-1х2х0,75 МАТ=37.1/1.18/3.21*1.01*1.02 =10.09 (= 78)	м	50.00	10.09		505				
22	C999-31	Кабель ВВГнг-3х1,5 (= 78)	м	40.00	4.63		185				
23	ТЕРМ10-01055-02	МАТ=17.02/1.18/3.21*1.01*1.0 2=4.63 Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной (= 78)	100 м	1.30	1382.89	111.62	1798	470	145	37.10	48.23
24	ТЕРМ8-02402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² (= 85)	100 м	0.60	361.38	15.81	138	74	21	1.53	1.99
25	ТЕРМ8-02413-01	Провод, количество проводов в резинокабельной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² (= 85)	100 м	0.50	229.70	46.85	134	82	28	12.24	7.34
26	C999-33	Кабель-канал 20*10 (= 78)	м	60.00	123.59	1.39	192		1	0.10	0.06
27	ТЕРМ8-02390-01	МАТ=11.77/1.18/3.21*1.01*1.0 2=3.20 Короба пластмассовые шириной до 40 мм (= 85)	100 м	0.60	268.01	44.69	146	100	22	16.16	8.08
28	C999-35	Диэлектрическая гофротруба ф 16 МАТ=5.96/1.18/3.21*1.01*1.02 =1.62 (= 78)	м	50.00	163.16	2.50	81		1	0.18	0.09
29	507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм (= 1)	10 м	4.00	3.20		127		15	16.29	9.77
										0.01	0.01

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	11103	2247	260	8596	222
-накладные расходы	руб.	1935				
-сметная прибыль	руб.	1397				
Итого по разделу в базовых ценах, в т.ч.	руб.	14435				
-стоимость оборудования	руб.	5466				
ВСЕГО:		14435				
Индекс на осн э/п (пр.10, п.121,МВК01-18от 26.03.18)	15.6400	35143	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин	6.2800	1488	[2_1_7]			
Индекс на э/п машинистов	15.6400	360	[2_1_8]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индекс к стоимости материалов		3.2100		10047		[2_1_9]				
Индекс к стоимости оборудования (пр.10,п103 01-18 от		4.4500		24324		[2_1_17]				
ИТОГО:				71362	35143	1848	10047			
						360				
Накладные расходы		13.2900		25716		[3_2_10]				
ИТОГО:				97078						
Сметная прибыль		12.5100		17475		[4_3_11]				
Итого по разделу :				114553						

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	11103	2247	260	8596	222
				23		2
-накладные расходы	руб.	1935				
-сметная прибыль	руб.	1397				
Итого по смете в базовых ценах, в т.ч.	руб.	14435				
-стоимость оборудования	руб.	5466				
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.	71362	35143	1848	10047	222
				360		2
-накладные расходы		25716				
-сметная прибыль		17475				
Итого по смете в текущих ценах, в т.ч.	руб.	114553				
-стоимость оборудования	руб.	24324				
ВСЕГО:		114553				
Всего СМР по смете в базовых ценах:		8969				
Всего по смете в базовых ценах, в т.ч. :		14435				
-стоимость оборудования	руб.	5466				

К ОПЛАТЕ СМР : Сто шесть тысяч четыреста семьдесят один руб.

К ОПЛАТЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ : Двадцать четыре тысячи триста двадцать четыре руб.

Определитель - (= 1)
Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 27)
Сметная прибыль -0.6200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1800
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 56)
Сметная прибыль -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 57)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9200

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500


Определитель - (= 78)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 82)
Сметная прибыль -0.0000 (0)
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 85)
Сметная прибыль -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил  Т.В.Алексеева

Начальник ПЭО  В.Ю. Баева

Начальник СЭ  Ю.А.Бабко-Малый